

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A RAIONULUI CIMIȘLIA

DECIZIA nr. 04

din 02 iulie 2021

**Cu privire la starea bazinului acvatic și a construcțiilor hidrotehnice
în satul Ivanovca Nouă**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de exploatare a lacurilor de acumulare, a fost emisă Dispoziția președintelui nr. 67 din 25 mai 2021 cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru verificarea stării bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice pe teritoriul raionului Cimișlia. În data de 27 mai 2021 Comisia raională s-a deplasat în satul Ivanovca Nouă pentru a verifica starea bazinului acvatic. A fost întocmit actul de inspectare a stării tehnice a acestuia. S-a constatat că la bazinul acvatic lipsește: Regulamentul propriu de exploatare a bazinului acvatic, documentația de proiect, planul măsurilor de protecție civilă a bazinului acvatic, măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor în caz de pericol și apariția situațiilor excepționale, schema de avertizare a populației locale și a serviciilor respective. Comisia a constatat că starea tehnică a barajului la bazinul acvatic din satul Ivanovca Nouă, arendator [REDACTAT] este critică și prezintă pericol de inundație a localităților din apropiere și a terenurilor agricole.

În cadrul ședinței primarul satului Ivanovca Nouă, dl [REDACTAT], a adus la cunoștință Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia că, în urma ploilor torențiale din iunie 2020 și din 15-17 iunie 2021 pe teritoriul satului Ivanovca Nouă s-a creat situație de inundație. Au fost inundate loturi de pe lângă casă a 5 gospodării, la fel au fost inundate 5 beciuri. Din cauza că albia râului Gălbenița este înfundată cu tufăriș, pomi spontan crescuți, pe alocuri stufăriș și păpuriș, ca consecință se creează pericol de inundație a caselor din preajma luncii râului și a terenurilor agricole situate în apropiere.

De asemenea podurile ce trec peste râul Gălbenița necesită o reparație capitală, deoarece sânt foarte vechi și au o capacitate mică de evacuare a apelor mari în urma ploilor torențiale.

La moment sânt mai multe baraje în calea apei, decât poduri de trecere.

La fel un pericol foarte mare prezintă digurile iazului din localitate, care sânt avariate, iar distanța dintre iaz și sat e foarte mică. În caz de rupere a malurilor, sunt în pericol de a fi inundate circa [REDACTAT], precum și circa [REDACTAT] de terenuri agricole și pășuni.

În situația creată este necesar de-a fi înfăptuite lucrări de reparație a digului, care necesită cheltuieli de care primăria nu dispune.

Fondul de rezervă a primăriei constituie [REDACTAT] iar pentru construcția digului sunt necesare [REDACTAT]. Devizul de cheltuieli se anexează.

În legătură cu insuficiența mijloacelor financiare din fondul de rezervă al consiliului local, primăria Ivanovca Nouă se adresează Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia pentru alocarea [REDACTAT] pentru efectuarea lucrărilor de fortificare a digului iazului. Având în vedere cele expuse, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de informația prezentată și de demersul primarului satului Ivanovca Nouă.
2. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia solicită:
 - consiliului local Ivanovca Nouă să aloce [REDACTED] pentru reparația digului bazinului acvatic;
 - Consiliul raional Cimișlia să aloce [REDACTED] din fondul de rezervă consiliului local Ivanovca Nouă pentru întărirea digului de protecție a bazinului acvatic;
 - Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova să aloce [REDACTED] consiliului local Ivanovca Nouă pentru reparația digului de protecție a bazinului acvatic precum și curățarea canalelor de evacuare a apelor.
3. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia solicită Consiliului raional Cimișlia să identifice surse financiare necesare și să asigure elaborarea proiectului tehnic de execuție privind curățirea albiei râului Gălbinița până la scurgerea în râul Cogîlnic.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui [REDACTED] vicepreședinte al raionului Cimișlia, dlui [REDACTED], șeful Secției Situații Excepționale Cimișlia.
5. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul aprobării și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.

Vicepreședinte al CSE a raionului Cimișlia,
Vicepreședinte al raionului

Secretarul CSE a raionului Cimișlia,
Secretarul consiliului raional



Lucarari de terasement la iazul din
s. Ivanovca Noua R- ul Cimisia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucari de terasement 2975 m3 850*1*3.5		
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km V=1.75 m3/t	t	
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
5	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II + taluzurile	100m2	

Proiectant



(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de terasament la iazul
din s. Ivanovca Noua R- ul
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz XXXXXXXXXX

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucari de terasament 2975 m3 850*1*3.5				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	29,75		
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km V=1.75 m3/t	t	5 206,00		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	29,75		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	29,75		
5	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	29,75		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II + taluzurile	100m2	38,25		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucari de terasament 2975 m3 850*1*3.5						
Incluziv salariu						
	Cheltuieli directe		lei			
	Asigurari sociale		24,00 %			
	Total		100,00 +			
	Cheltuieli Indirecte		14,50 %			
	Total		100,00 +			
	Beneficiul		6,00 %			
	Total		100,00 +			
	TVA		20,00 %			

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(Primaria s. Ivanovca Noua)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Ivanovca Noua

**Lucarari de terasemant la iazul din s. Ivanovca
Noua R- ul Cimisia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucari de terasament 2975 m3 850*1*3.5				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900		
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km V=1.75 m3/t	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
5	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II + taluzurile	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(Primaria s. Ivanovca Noua)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de terasament la iazul
din s. Ivanovca Noua R- ul
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz XXXXXXXXXX

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,5675	
		Total manopera			

Materiale:

1.	141122201752	Piatra sparta	m3	0,119	
		Total materiale de construcții			

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2293	
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	145,4775	
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	77,0525	
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	32,4275	
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,90	
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	120,7792	
		Total utilaje de construcții			

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli Indirecte	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(Primaria s. Ivanovca Noua)

(funcția, semnătura)